

# DODATOK č. 14

k zmluve o dielo č. 30/08/02-kan.-vod.

## Čl.I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Malý Cetín  
Obecný úrad, 951 07 Malý Cetín 105  
Zastúpený : Leonidas Charizopulos - starosta obce Malý Cetín  
Telefón : 037/6581287  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu : 0844944001/5600  
IČO : 00611 166
2. Zhotoviteľ : Ing. Marián Sahul S T A V E K O,  
Benkova 13, Nitra 949 11  
Zastúpený : Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy  
Telefón/ fax : 037/7828 296, 288 / 037/7828 130  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu : 0804153002/5600  
IČO : 14410923  
DIČ : 1020396982

Čl. II. Predmet dodatku č.14 je úprava zostatku ceny diela v časti b/ kanalizácia na stavbe:

„Malý Cetín - kanalizácia a vodovod“ v rozsahu:

- o indexy miery inflácie ŠÚ SR za roky 2013 (1,007), 2014 (1,013), 2015 (1,018), spolu 1,038

## Čl. IV. Cena diela, fakturovanie a platenie spoluúčasť na financovaní:

2. cena za zhotovenie zostatku predmetu zmluvy sa upravuje nasledovne:

<b>b/ Kanalizácia</b>	- zostatok podľa dodatku č.13	<b>230 290,88EUR bez DPH</b>
	- odpočet fakturácie v roku 2013	<b>- 52 631,58EUR bez DPH</b>
	- zostatok po odpočte fakturácii	<b>177 659,30EUR bez DPH</b>
	- zostatok násobený indexom ŠU SR 1,038	<b>184 410,35EUR bez DPH</b>

Cena za zhotovenie zostatku predmetu zmluvy podľa bodu b/ po navýšení **184 410,35EUR bez DPH**

V rozsahu rozpočtových nákladov z 5.4.2016 ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

V ostatnom ostávajú nezmenené ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 30/08/02-kan.-vod..

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 30/08/02-kan.-vod..

V Malom Cetíne dňa: 5.4.2016

V Malom Cetíne dňa: 5.4.2016

**STAVEKO**  
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA  
BENKOVA 13, 949 01 NITRA  
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1030396932  
ŽR SR Nitra, reg. č. 409/2012 (07)



.....  
Za zhotoviteľa:  
Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy

.....  
Za objednávateľa:  
Leonidas Charizopulos – starosta obce

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Malý Cetín - kanalizácia  
Objednávateľ: Obec Malý Cetín  
Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Dátum: 5. 4. 2016  
Projektant:  
Spracoval: Kmeťo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dod14	Malý Cetín - kanalizácia	184 410,35	36 882,07	221 292,42
117Az2	SO 01 - gravitačná kanalizácia	109 865,62	21 973,12	131 838,74
117Bz2	SO 02 - tlaková kanalizácia	27 063,72	5 412,74	32 476,46
117Cz2	SO 03 čerpacie šachty	0,00	0,00	0,00
117D-CS1z	PS 0101 Čerpacia stanica ČS1	0,00	0,00	0,00
117D-ČS2z	PS 0102 Čerpacia stanica ČS2	0,00	0,00	0,00
117E-D10z	SO 01 - zberač - A navyiac práca - komunikácia 442m + zásyp kamenivom	47 481,01	9 496,20	56 977,21
<u>Celkom</u>		<u>184 410,35</u>	<u>36 882,07</u>	<u>221 292,42</u>

**STAVEKO**  
STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA  
BENKOVA 13, 949 01 NITRA  
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396932  
ŽR SR Nitra, reg.č.: 403 - 3112 07



# ROZPOČET

Stavba: Malý Cetín - kanalizácia

Objekt: SO 01 - gravitačná kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Cetín

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Miesto: Obec Malý Cetín

Spracoval: Kmeťo

Dátum: 5. 4. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 109 865,62**

**1 Zemné práce 27 582,65**

1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100-200 mm	M2	159,600	1,49	237,80
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	159,600	8,50	1 356,60
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m <sup>2</sup> živičných, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	159,600	1,38	220,25
4	115101203	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	HOD	325,000	3,55	1 153,75
5	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	D	32,500	1,46	47,45
6	132201204	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 10000 m <sup>3</sup>	M3	1 494,530	1,27	1 898,05
7	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	447,807	0,42	188,08
8	151101102	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 4 m	M2	3 397,267	2,84	9 648,24
9	151101112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky nad 2 do 4m	M2	3 397,267	1,45	4 926,04
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	1 494,530	1,21	1 808,38
11	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	390,170	3,29	1 283,66
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	390,170	0,56	218,50
13	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	1 377,877	1,64	2 259,72
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	93,581	5,57	521,25
15	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	93,581	3,30	308,82
16	PC	Poplatok za skládku	m3	390,170	3,86	1 506,06

**4 Vodorovné konštrukcie 2 290,20**

17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	109,470	17,55	1 921,20
18	452311121	Podkladné konštr. v otv. výkope dosky z prostého betónu tr.B 10 (zn.l.)	M3	6,075	55,47	336,98
19	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek alebo sedlových lôžok pod potrubím, stokami a drobnými objektmi	M2	6,900	4,64	32,02

**5 Komunikácie 8 536,75**

20	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	107,035	12,42	1 329,37
21	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	67,525	50,55	3 413,39
22	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete betónom alebo asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	M2	474,842	7,09	3 370,99

**8 Rúrové vedenie 52 742,70**

**STAVEKO**  
**STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA**  
 BENKOVA 13 949 01 NITRA  
 IČO: 14 416 923 IČ DPH: SK1020396982  
 ŽR SR Nitra, reg.č.: 403 - 3112 07



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	M	726,100	0,45	326,75
24	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	M	254,000	0,73	185,42
25	877373123	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom jednoosých DN 300	KUS	38,000	1,10	41,80
26	877393123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400	KUS	16,000	1,40	22,40
27	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	727,000	1,04	756,08
28	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	85,81	85,81
29	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	M	484,000	1,44	696,96
30	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	109,000	24,58	2 679,22
31	894211121	Šachty kanál. kruhové s obložením dna betónom tr. B30 (zn. IV) na potrubie DN 250-300	KUS	18,000	295,89	5 326,02
32	894211131	Šachty kanál. kruhové s obložením dna betónom tr. B30 (zn. IV) na potrubie DN 350-400	KUS	8,000	312,65	2 501,20
33	894401211	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	KUS	89,000	10,35	921,15
34	894402211	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100/70/9	KUS	26,000	10,35	269,10
35	899103111	Osadenie poklopov liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	26,000	10,95	284,70
36	552433300	Poklop kruhový 600	kus	26,000	135,64	3 526,64
37	592246500	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	26,000	42,91	1 115,66
38	592243500	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	89,000	22,84	2 032,76
39	592244100	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	kus	42,000	39,36	1 653,12
40	286110420	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000	kus	149,990	127,68	19 150,72
41	286110430	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x5000	kus	48,112	205,23	9 874,03
42	286420210	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	kus	38,000	22,86	868,68
43	286420220	PVC-U presuvka kanalizačná 400x 9.8 pre kanalizačné rúry hladké	kus	16,000	26,53	424,48

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**6 900,84**

44	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	536,000	7,09	3 800,24
45	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	160,736	2,89	464,53
46	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	160,736	0,93	149,48
47	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	160,736	0,19	30,54
48	PC1	Poplatok za skládku	t	160,736	15,28	2 456,05


**99 Presun hmôt HSV**

**11 812,48**

49	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	749,523	15,76	11 812,48
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------

**Celkom**

**109 865,62**

  
**STAVEBNÁ FIRMA**  
**STAVEBNÁ FIRMA**  
 BENKOVA 13, 949 01 NITRA  
 IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020996992  
 ŽR SR Nitra, reg. č.: 403 - 3112 07



# ROZPOČET

Stavba: Malý Cetín - kanalizácia  
 Objekt: SO 02 - tlaková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Malý Cetín  
 Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra  
 Miesto: Obec Malý Cetín

Spracoval: Kmeťo  
 Dátum: 5. 4. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 27 063,72**

**1 Zemné práce 9 662,30**

1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100-200 mm	M2	197,507	1,28	252,81
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	197,507	7,29	1 439,83
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 živičných, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	197,507	1,19	235,03
4	115101201	Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HO D	165,142	1,06	175,05
5	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	16,514	0,91	15,03
6	132201203	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	M3	811,376	1,75	1 419,91
7	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	237,615	0,36	85,54
8	141701101	Pretlačenie rúr v hornine 1 až 4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	M	4,516	116,77	527,33
9	142159280	Rúrka bezšvíková 11353.0 d159 hr10,0	m	4,516	37,11	167,59
10	151101101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	1 622,752	0,91	1 476,70
11	151101111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	M2	1 622,816	0,26	421,93
12	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	811,376	1,04	843,83
13	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m	M3	232,431	2,22	516,00
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	232,431	0,48	111,57
15	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	578,945	1,40	810,52
16	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	153,108	4,77	730,33
17	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	153,108	2,83	433,30


**4 Vodorovné konštrukcie 1 184,16**

18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	76,554	15,04	1 151,37
19	452311121	Podkladné konštr.v otv.výkope dosky z prostého betónu tr.B 10 (zn.l.)	M3	0,564	47,54	26,81
20	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek alebo sedlových lôžok pod potrubím, stokami a drobnými objektmi	M2	1,507	3,97	5,98

**5 Komunikácie 4 742,78**

21	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre lnž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	61,303	10,64	652,26
22	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre Inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	46,002	43,33	1 993,27

**STAVEKO**  
 STAVEBNÁ MONTÁŽNA FIRMA  
 BENKOVA 15 949 01 NITRA  
 IČO: 14 410 922 IČ DPH: SK1020306094  
 ŽR SR Nitra, reg. č. 403 - 51 14 07



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete betónom alebo asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	M2	306,616	6,84	2 097,25

### 8 Rúrové vedenie

4 678,51

24	PC3	Vzdušník DN 50	kus	0,644	163,28	105,15
25	PC4	Gufový ventil 2"	kus	1,288	34,70	44,69
26	PC5	Montáž vyhľadávacieho vodiča	m	489,779	0,43	210,60
27	PC6	Vyhľadávací vodič AY 6mm2	m	489,837	0,35	171,44
28	PC7	Ukončenie vyhľadávacieho vodiča	kus	5,176	1,30	6,73
29	286311000	Koleno tlakové RPE D 63 mm 90 st	kus	1,285	3,77	4,84
30	286230540	Tvarovka T tlaková KPP D 63 mm	kus	1,932	3,75	7,25
31	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	M	490,198	0,09	44,12
32	286111830	Rurka tlak rpe d63x5,8 sigma3,2 b	KG	818,631	2,32	1 899,22
33	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	490,158	0,20	98,03
34	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	KUS	4,521	21,07	95,26
35	552433300	Poklop kruhový 600	kus	4,521	135,64	613,23
36	592246500	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	4,521	42,91	194,00
37	592243500	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	9,688	22,84	221,27
38	592244100	Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9	kus	2,577	39,36	101,43
39	894211111	Šachty kanal. kruhové s obložením dna betónom tr. B30 (zn. IV) na potrubie DN do 200	KUS	4,521	153,21	692,66
40	894401211	Osadenie betónových dielcov pre šachty rovných skruží TBS 29/100/9	KUS	9,688	8,88	86,03
41	894402211	Osadenie betónových dielcov pre šachty skruží prechodových TBS 60/100/70/9	KUS	4,521	8,88	40,15
42	899103111	Osadenie poklopov litinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	4,521	9,38	42,41

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 355,56

43	919735113	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	206,791	6,08	1 257,29
44	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	111,196	2,48	275,77
45	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	T	111,196	0,80	88,96
46	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	111,196	0,16	17,79
47	PC8	Poplatok za skládku	t	111,196	15,43	1 715,75

### 99 Presun hmôt HSV

3 440,41

48	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	244,695	14,06	3 440,41
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

Celkom

27 063,72

STAVEKO  
STAVEBNO MONTÁŽNA FIRMA  
BENKOVA 13, 849 01 NITRA  
IČO: 14 410 923 IČDPH: SK1020396932  
ŽR SR Nitra, reg.č.: 403 - 3142 07



# ROZPOČET

Stavba: Malý Cetín - kanalizácia

Objekt: SO 01 - zberač - A naviac práca - komunikácia 442m + zásyp kamenivom

Objednávateľ: Obec Malý Cetín

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO - Nitra

Miesto: Obec Malý Cetín

Spracoval: Kmeťo

Dátum: 5. 4. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 47 481,01**

**1 Zemné práce 26 935,14**

1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100-200 mm	M2	233,200	1,49	347,47
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	233,200	8,50	1 982,20
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m <sup>2</sup> živých, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	233,200	1,38	321,82
4	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	801,555	3,29	2 637,12
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	801,555	0,56	448,87
6	5833749700	Štrkopiesok 0-63 B	m3	888,305	20,38	18 103,66
7	PC	Poplatok za skládku	m3	801,555	3,86	3 094,00

**5 Komunikácie 6 232,25**

8	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	46,640	12,42	579,27
9	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	34,980	50,55	1 768,24
10	572942112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete betónom alebo asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	M2	486,200	7,99	3 884,74

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 035,70**

11	919735113	Rezanie existujúceho živého krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	212,000	7,09	1 503,08
12	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	T	131,292	2,89	379,43
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	T	131,292	0,93	122,10
14	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	T	131,292	0,19	24,95
15	PC1	Poplatok za skládku	t	131,292	15,28	2 006,14

**99 Presun hmôt HSV 10 277,92**

16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	1 704,464	6,03	10 277,92
----	-----------	---	---	-----------	------	-----------

**Celkom 47 481,01**

STAVEKO  
STAVEBNÁ MONIŽNÁ FIRMA  
BENKOVA 13, 949 01 NITRA  
IČO: 14 410 925-1C DIČ: SK1020306982  
ŽR SR Nitra, reg. č. 403 - 3112 07

